



A	TYNK CIENKOWARSTWOWY, SŁIKATOWY BARWIONY SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA KLEJU 5cm TERMOIZOLACJA-STYROPIAN 24cm SŁIKA 1,5cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm FARBA WG. OPISU
B	TYNK CIENKOWARSTWOWY, SŁIKATOWY BARWIONY SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA KLEJU 1,5cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 24cm SŁIKA 1,5cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm FARBA WG. OPISU
C	FARBA WG. OPISU 1,5cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 24cm SŁIKA 1,5cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm FARBA WG. OPISU

1	POKRYCIE DACHOWE-papa termozgrzewalna (podkladowa i wierzchniego krycia) 5cm TERMOIZOLACJA-STYROPIAN TWARDY 26cm STROP GĘSTOZEBROWY np. RECTORBETON 1,5cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
2	POSADZKA PRZEMYSŁOWA, ŻYWICZNA /CHROPOWATA/ 0,2cm PŁYTA ŻELBETOWA-BETON C25/30 20cm FOLIA PE 5cm TERMOIZOLACJA-STYROPIAN TWARDY 10cm PŁYTA PODKŁADOWA-BETON C8/10 30cm PIASEK ZAGĘSZCZONY, UBITY WARSTWOWO

D	FARBA WG. OPISU 1,5cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 24cm SŁIKA 9cm TERMOIZOLACJA-STYROPIAN 8cm SŁIKA 1,5cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm FARBA WG. OPISU
E	FOLIA KUBEKOWA DO POZIOMU TERENU 5cm TERMOIZOLACJA-np. STYRODUR IZOLACJA P.WILGOCIOWA 25cm ŚCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA IZOLACJA P.WILGOCIOWA
F	FOLIA KUBEKOWA DO POZIOMU TERENU IZOLACJA P.WILGOCIOWA 25cm ŚCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA IZOLACJA P.WILGOCIOWA

3	POKRYCIE DACHOWE-papa termozgrzewalna (podkladowa i wierzchniego krycia) 24cm STROP GĘSTOZEBROWY np. TERIVA 1,5cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
4	POSADZKA ŻYWICZNA /CHROPOWATA/ 0,2cm PŁYTA ŻELBETOWA-BETON C25/30 20cm IZOLACJA PRZECIWIŁGOCIOWA 10cm PŁYTA PODKŁADOWA-BETON C8/10 30cm PIASEK ZAGĘSZCZONY, UBITY WARSTWOWO



nazwa opracowania:	BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO I ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOŚCI KAMIELEC WROCŁAWSKI		
inwestor:	Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o. o. Ratowice, ul. Wrocławska 111		
adres inwestycji:	KAMIELEC WROCŁAWSKI, ul. Strachocińska 4 dz.nr 197/1, obręb 0007 Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica, woj. dolnośląskie		
Jednostka projektowa:	AG-PROJEKT Aleksander Bobowski ul. Etnografów 11, 51-220 Wrocław		
projektant:	nr uprawnień:	specjalność:	podpis:
arch. RYSZARD STEMPNIAK	161/99/DUW	architektoniczna do projektowania bez ograniczeń	
skala rysunku:	tytuł rysunku:	data:	branża:
1:50	PRZEKRÓJ C-C PRZEKRÓJ ETAP I- W OSIACH 1-4 PRZEKRÓJ ETAP II- W OSIACH 4-8	12. 2018	architektura
		nr rysunku:	foza:
		AB 18019-ARCH-006-0	PW