




LEGENDA CO


OZNACZENIA:


- 


grzejniki płytowe zaworowe zintegrowane Cosmo f-my VNH
- 

instalacja – c.o. zasilanie i powrót

- 

pion centralnego ogrzewania nr 1
- 


16°C – ARCHIWA I MAGAZYN
- 

20°C – POKOJE, POM. SOCJ., WC I KORYTARZ
- 

8°C – KLATKA SCHODOWA

TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH

OZNACZENIE GRZEJNIKOW PŁYTOWYCH




- PODEJŚCIA DO GRZEJNIKÓW OD ŚCIANY.
- PODEJŚCIA DO GRZEJNIKÓW KRYĆ W BRUZZACH ŚCIENNYCH.
- OZNACZENIE SZAFEK
- SR – SZAFKA ROZDZIELACZOWA Z ROZDZIELACZEM ZASILAJĄCYM I POWROTNYM ORAZ OSPRZĘTEM

UWAGA:

WSZYSTKIE ROZPROWADZENIA OD SZAFEK ROZDZIELACZOWYCH DO GRZEJNIKÓW ZAPROJEKTOWANO Z PRZEWODÓW ALUPEX FIRMY TWEETOP W SYSTEMIE ROZDZIELACZOWYM.

PRZY KOLIZJACH W POSADZCE C.O. Z INNYMI INSTALACJAMI LUB KONSTRUKCJĄ ZACHOWYWAĆ POZIOME UŁOŻENIE PRZEWODÓW C.O.

W PROJEKCIE PLANUJE SIĘ WYKONANIE OD NOWA POSADZKI WRAZ Z JEJ POZIOMOWANIEM. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ZACÓŻONO MOŻLIWOŚĆ POZIOMEGO UŁOŻENIA PRZEWODÓW CO W WARSZTACH WYKONCZENIOWYCH. W PRZECIWNYM PRZYPADKU WYMAGANY KONTAKT Z PROJEKTANTEM.



TEMAT	PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	mł	
PROJEKTANT	mgr inż. Sylwia Krupa	2020	
Inst.sanit.	upr.proj.;w specj. sanit. nr 212/99/DUW		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Małgorzata Piatkowska		
Inst.sanit.	upr.proj.;w specj. sanit. nr 214/99/DUW		
MACIEJ WOŚ - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA			
51-152 Wrocław, pl. M.J.Pilsudskiego 9/3 tel. 601 87 33 70; mail: maciej.wos@onet.pl			
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZKG W RATOWICACH		
ADRES	Ratowice, ul. Wroclawska 111,		
INWESTYCJA	dz.nr 153/1, obręb: 0012 Ratowice, gmina Czemnica, AM-1		
NAZWA	ROZWINIĘCIE CO	Skala	nr rysunku
RYSUNKU	1:100	1:100	IS05